

# CAVALARIA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigillo  
#PUBBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
IMPLANTACÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DO COMAM

Nº SICONV  
1491/2020

Nº OPERAÇÃO  
1063.722-43

PROponente / TOMADOR  
CONSORCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA - COMAM

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4					
0				GRUPO 03						
1.	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			146.409,71						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M2	229,70	68,25						
1.1.2.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_09/2016	M3	114,90	34,14						
1.1.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	16,93	5,13						
1.1.4.	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	8,47	2,57						
1.1.5.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA. DE 2,0 X 1,125" M	M2	1,00							
2.	<b>ESTRUTURA</b>									
2.1.	ESTRUTURA									
2.1.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	147,00	40,50						
2.1.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	429,89	130,10						
2.1.3.	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	732,94	220,53						
2.1.4.	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	158,95	48,10						
2.1.5.	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,00	27,97						
2.1.6.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERÍCA LANÇAMENTO ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	8,51	2,57						
2.1.7.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	159,82	49,45						
2.1.8.	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	4,95	1,51						
2.1.9.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	182,46	57,75						
2.1.10.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	427,59	130,32						



# CAVALARIA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DO COMAM

**Nº SICONV**  
1491/2020

**Nº OPERAÇÃO**  
1063.727-43

**PROponente / TOMADOR**  
CONSORCIO DE MUNICÍPIOS DA ALTA MOGIANA - COMAM

GRUPO 03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4										
0				<b>146.489,71</b>											
2.1.11.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	427,59	130,32											
2.1.12.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	M2	42,34	12,85											
2.1.13.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_06/2014	M2	427,59	130,32											
2.1.14.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	427,59	130,32											
3.	<b>LETREIROS E SERVIÇOS FINAIS</b>														
3.1.	LETREIROS E SERVIÇOS FINAIS														
3.1.1.	LETRAS ORNAMENTAIS EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA (POR LETRA)	UN	192,00	60,00											
3.1.2.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	229,70	68,25											

**FABIO AGUILAR**  
Assinado de forma digital por FABIO AGUILAR SASSI:27038649817  
SASSI:27038649817  
Dados: 2021.07.23 10:21:33 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: FABIO AGUILAR SASSI  
CREA/CAU: 5060896435  
ART/RT: 28027230200890381

FRANCA - SP  
Local  
quinta-feira, 22 de julho de 2021  
Data

